

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
<b>01</b>		<b>LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE</b>				
<b>01.1</b>		<b><u>TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER</u></b>				
01.1.1		INSTALLATIONS DE CHANTIER				
01.1.1.1	3.1.5	Panneau de chantier	u	1		
01.1.1.2	3.1.6	Locaux de chantier				
01.1.1.2.1		- Installations de vestiaires / réfectoire	u	1		
01.1.1.2.2		- Installations de sanitaires	u	1		
01.1.1.2.3		- Location mensuelle de vestiaires / réfectoire	mois	10,00		
01.1.1.2.4		- Location mensuelle de sanitaires	mois	10,00		
01.1.1.3	3.1.7	Branchement électrique				
01.1.1.3.1		- Installation de branchement électrique	u	1		
01.1.1.3.2		- Location mensuelle de branchement électrique et consommation	mois	10,00		
01.1.1.4	3.1.8	Branchement d'eau				
01.1.1.4.1		- Installation de branchement d'eau	u	1		
01.1.1.4.2		- Location mensuelle de branchement d'eau et consommation	mois	10,00		
01.1.1.5	3.1.9	Aire de chantier, stockage et cantonnement	ens	1		
01.1.1.6	3.1.10	Clôture de chantier	ml	30,00		
01.1.1.7	3.1.11	Constat d'huissier	u	1		
01.1.2		ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS				
01.1.2.1		Échafaudage vertical a emboîtement				
01.1.2.1.1	3.1.12	- Échafaudage vertical de pied compris pose, dépose, location et double transport (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.1.2.1.2	3.1.12	- Échafaudage vertical hors combles compris pose, dépose, location et double transport (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.1.2.1.3	3.2.12	- Échafaudage vertical de pied à l'intérieur du clocher pour pose, dépose, location et double transport (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)				
01.1.2.1.3.1		1er niveau	ft	1		
01.1.2.1.3.2		Combles	ft	1		

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.1.2.1.4	3.1.12	- Échafaudage vertical pour sapine de montage (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.1.2.2	3.1.12	Protection des couvertures au droit des échafaudages	ft	1		
01.1.2.3	3.1.13	Parapluie type lourd en matériel d'échafaudage (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.1.2.4	3.1.16	Protection des baies	ft	1		
01.1.3		OUVRAGES DE PIERRE DE TAILLE				
01.1.3.1	3.1.19	Dépose de pierre dure en démolition	m <sup>3</sup>	7,195		
01.1.3.2	3.1.20	Fourniture, taille et pose de pierre neuve en bloc				
01.1.3.2.1		- Fourniture, taille et pose de calcaire de Beauce uni pour cintres des baies hautes	m <sup>3</sup>	2,736		
01.1.3.2.2		- Fourniture, taille et pose de calcaire de Beauce uni pour encadrements de baies, chaînes d'angles et contreforts	m <sup>3</sup>	3,400		
01.1.3.2.3		- Fourniture, taille et pose de calcaire de Beauce uni pour bandeau formant larmier	m <sup>3</sup>	1,059		
01.1.3.2.4		- Fourniture, taille et pose de calcaire de Beauce uni pour surmonts des rampants du clocher	m <sup>3</sup>	2,646		
01.1.3.3	3.1.21	Dépose et repose de pierre en conservation	m <sup>3</sup>	3,036		
01.1.3.4	3.1.22	Greffes et bouchons en pierre de taille	u	10		
01.1.3.5	3.1.24	Brochage de pierre	u	6		
01.1.3.6	3.1.25	Nettoyage et rejointoiement de parements au mortier de chaux, traitement biocide	m <sup>2</sup>	152,33		
01.1.4		OUVRAGES DE MACONNERIE				
01.1.4.1	3.1.28	Débouchement des 4 baies hautes en pignon	u	4		
01.1.4.2	3.1.28	Débouchement en partie basse des baies existantes	u	3		
01.1.4.3	3.1.27	Nettoyage des combles et arases	ft	1		
01.1.4.4	3.1.30	Dépose, repose de maçonneries de moellons pour reprise de parement après piquages	m <sup>3</sup>	3,150		
01.1.4.5	3.1.30	Dépose, repose de maçonneries de moellons pour reprise d'arases compris fournitures de moellons complémentaires	m <sup>3</sup>	6,592		
01.1.4.6	3.1.30	Dépose, repose de maçonneries de moellons pour reprise de rampants compris fournitures complémentaires	m <sup>3</sup>	3,360		
01.1.4.7	3.1.29	Calfeutrement des arases et rampants	ml	33,00		
01.1.4.8	3.1.34	Piochement et réfection d'enduits au mortier de chaux	m <sup>2</sup>	282,89		

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.1.4.9	3.1.32	Remaillage de fissures	ml	48,00		
01.1.4.10	3.1.34	Réfection d'enduits intérieurs du clocher en recherche compris piochement	m²	176,70		
01.1.4.11	3.1.31	Coulis de chaux en injection pour remplissage des maçonneries compris contrôles	t	14,000		
01.1.5		<b>OUVRAGES DIVERS</b>				
01.1.5.1	3.1.53	Traitement des tirants existants par passivation, vérification et remise en tension	ft	1		
01.1.5.2		Travaux divers (perçements, garnissages)	u	1		
01.1.5.3	3.1.55	Travaux d'accompagnement au lot Vitraux (retaille de feuillure, appuis et dépose de barreaudages)	ens	1		
01.1.5.4	3.1.55	Travaux d'accompagnement au lot Electricité (Tranchée technique depuis la salle des fêtes jusqu'à la porte Nord du choeur y compris reprofilage tu talus nord)	ml	30,00		
01.1.5.5	3.1.60	Evacuation des gravois	m³	23,647		
01.1.6		<b>OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DE MACONNERIE</b>				
01.1.6.1	3.1.12	Échafaudage vertical intérieur de pied (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.1.6.2	3.1.34	Piochement des enduits ciment de la nef et chapelle sud	m²	391,15		
01.1.6.3	3.1.60	Evacuation des gravois	m³	20,358		
01.1.7		<b>OUVRAGES EP</b>				
01.1.7.1	3.1.43	Réseau EP	ml	29,00		
01.1.7.2	3.1.39	Regard EP pied de chute avec tampon pierre	u	3		
01.1.7.3	3.1.42	Regards avaloirs à grille	u	2		
<b>Sous-Total HT de TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER</b>						
<b>01.2</b>		<b>TRANCHE OPTIONNELLE 1: RESTAURATION DU CHOEUR</b>				
01.2.1		<b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>				
01.2.1.1	3.1.6	Locaux de chantier				
01.2.1.1.1		- Location mensuelle de vestiaires / réfectoire	mois	8,00		
01.2.1.1.2		- Location mensuelle de sanitaires	mois	8,00		
01.2.1.2	3.1.7	Branchement électrique				
01.2.1.2.1		- Location mensuelle de branchement électrique et consommation	mois	8,00		
01.2.1.3	3.1.8	Branchement d'eau				

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.2.1.3.1		- Location mensuelle de branchement d'eau et consommation	mois	8,00		
01.2.1.4	3.1.9	Entretien aire de chantier, stockage et cantonnement	ens	1		
01.2.1.5	3.1.10	Clôture de chantier	ml	35,00		
01.2.1.6	3.1.11	Constat d'huissier	u	1		
01.2.2		ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS				
01.2.2.1		Échafaudage vertical a emboîtement				
01.2.2.1.1	3.1.12	- Échafaudage vertical de pied compris pose, dépose, location et double transport (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.2.2.1.2	3.1.12	- Echafaudage vertical hors combles compris pose, dépose, location et double transport (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.2.2.2	3.1.13	Parapluie portant sur échafaudage compris pose, dépose, location et double transport (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.2.2.3	3.1.16	Protection des baies	ft	1		
01.2.3		OUVRAGES DE PIERRE DE TAILLE				
01.2.3.1	3.1.19	Dépose de pierre dure en démolition	m <sup>3</sup>	1,429		
01.2.3.2	3.1.20	Fourniture, taille et pose de pierre neuve en bloc				
01.2.3.2.1		- Fourniture, taille et pose de gré pour corniche	m <sup>3</sup>	1,067		
01.2.3.2.2		- Fourniture, taille et pose de calcaire de Beauce uni pour encadrements de baies, chaînes d'angles et contreforts	m <sup>3</sup>	0,362		
01.2.3.3	3.1.21	Dépose et repose de pierre de corniche en conservation	m <sup>3</sup>	2,133		
01.2.3.4	3.1.22	Greffes et bouchons en pierre de taille	u	2		
01.2.3.5	3.1.25	Nettoyage et rejointoiement de parements au mortier de chaux, traitement biocide	m <sup>2</sup>	26,80		
01.2.4		OUVRAGES DE MACONNERIE				
01.2.4.1	3.1.27	Nettoyage des combles et arases	ft	1		
01.2.4.2	3.1.29	Reprise et consolidation d'arases, dépose des maçonneries de remplissage, calfeutrement sous les bois	ml	20,00		
01.2.4.3	3.1.34	Piochement et réfection d'enduits au mortier de chaux en façade	m <sup>2</sup>	150,00		
01.2.4.4	3.1.31	Coulis de chaux	kg	500		

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.2.4.5	3.1.38	Restauration de l'escalier d'accès au cimetière compris nettoyage et rejointoiement, recalage d'éléments	ens	1		
01.2.5		OUVRAGE DE CONSOLIDATION STRUCTURELLE (ARC TRIOMPHAL)				
01.2.5.1	3.1.37	Etude technique - Plans d'exécution	ft	1		
01.2.5.2	3.1.37	Approvisionnement du matériel et matériaux compris repli et nettoyage de chantier	ft	1		
01.2.5.3	3.1.37	Amenée et mise en station du dispositif de carottage à partir de l'échafaudage	ens	1		
01.2.5.4	3.1.37	Exécution de forages	ml	8,50		
01.2.5.5	3.1.37	Mise en place de tirant gainé en inox compris ancrage par platine externe dans piédroit Ouest et platine interne coté abside	ml	8,50		
01.2.6		OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT				
01.2.6.1		RESEAUX				
01.2.6.1.1	3.1.43	Réseau EP	ml	85,00		
01.2.6.1.2	3.1.39	Regard EP pied de chute avec tampon pierre	u	5		
01.2.6.1.3	3.1.42	Regards avaloirs à grille	u	9		
01.2.6.1.4	3.1.45	Puisard d'infiltration compris terrassement, buse béton, remblai caillou, géotextile et tampon	u	1		
01.2.6.1.5	3.1.41	Caniveau linéaire à grille	u	1		
01.2.6.1.6	3.1.44	Raccordement sur réseaux de la commune	ft	1		
01.2.6.2		REVETEMENTS DE SURFACE ET REVERS				
01.2.6.2.1	3.1.46	Revers en pavés de gré en pied de façade, compris terrassement, remblai compacté, pose sur bain de mortier, jointoiement, façon de fil d'eau et pente vers avaloir	m <sup>2</sup>	48,42		
01.2.6.2.2	3.1.47	Réalisation d'un revers pavé formant fil d'eau avec drainage en sous face entre cimetière et église	ml	35,00		
01.2.6.2.3	3.1.48	Réalisation de sol stabilisé renforcé compris décaissement et façon de pente vers revers	m <sup>2</sup>	130,00		
01.2.6.2.4	3.1.49	Parvis en béton désactivé (gros agrégats de grés) en façade ouest pour accès PMR et au droit du portail nord	m <sup>2</sup>	15,68		
01.2.6.2.5	3.1.50	Remodelage du terrain en périphérie	m <sup>2</sup>	135,00		
01.2.7		OUVRAGES DIVERS				
01.2.7.1	3.1.55	Travaux divers (percements, garnissages)	u	1		

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.2.7.2	3.1.55	Travaux d'accompagnement au lot Vitraux (retaille de feuillures, appuis, ect)	ens	1		
01.2.7.3	3.1.60	Evacuation des gravois	m³	14,197		
<b>Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 1: RESTAURATION DU CHOEUR</b>						
<b>01.3</b>		<b><u>TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF ET CHAPELLE SUD</u></b>				
01.3.1		INSTALLATIONS DE CHANTIER				
01.3.1.1	3.1.6	Locaux de chantier				
01.3.1.1.1		- Location mensuelle de vestiaires / réfectoire	mois	8,00		
01.3.1.1.2		- Location mensuelle de sanitaires	mois	8,00		
01.3.1.2	3.1.7	Branchement électrique				
01.3.1.2.1		- Location mensuelle de branchement électrique et consommation	mois	8,00		
01.3.1.3	3.1.8	Branchement d'eau				
01.3.1.3.1		- Location mensuelle de branchement d'eau et consommation	mois	8,00		
01.3.1.4	3.1.9	Entretien aire de chantier, stockage et cantonnement	ens	1		
01.3.1.5	3.1.10	Clôture de chantier	ml	45,00		
01.3.1.6	3.1.11	Constat d'huissier	u	1		
01.3.2		ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS				
01.3.2.1		Échafaudage vertical a emboîtement				
01.3.2.1.1	3.1.12	- Échafaudage vertical de pied compris pose, dépose, location et double transport (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.3.2.1.2	3.1.12	- Échafaudage vertical intérieur de pied au droit des élévations et pour support plancher de travail (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.3.2.1.3	3.1.13	Parapluie portant sur échafaudage compris pose, dépose, location et double transport (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.3.2.1.4	3.1.14	Plancher de travail dans la nef (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.3.2.4	3.1.15	Cloison étanche vers choeur	ft	1		
01.3.2.5	3.1.16	Protection des baies	ft	1		
01.3.3		OUVRAGES DE PIERRE DE TAILLE				
01.3.3.1	3.1.19	Dépose de pierre dure en démolition	m³	2,312		

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.3.3.2	3.1.20	Fourniture, taille et pose de pierre neuve en bloc				
01.3.3.2.1		- Fourniture, taille et pose de gré pour chaîne d'angle et parement	m <sup>3</sup>	0,500		
01.3.3.2.2		- Fourniture, taille et pose de calcaire de Beauce uni pour encadrements de baies, chaînes d'angles	m <sup>3</sup>	1,330		
01.3.3.2.3		- Fourniture, taille et pose de calcaire de Beauce mouluré pour restauration du portail Nord (jambages, cintre, etc.)	m <sup>3</sup>	0,482		
01.3.3.3	3.1.49	Recalage de seuil du portail Nord	u	1		
01.3.3.4	3.1.22	Greffes et bouchons en pierre de taille	u	5		
01.3.3.5	3.1.25	Nettoyage et rejointoiement de parements au mortier de chaux, traitement biocide	m <sup>2</sup>	36,10		
01.3.4		OUVRAGES DE MACONNERIE				
01.3.4.1	3.1.27	Nettoyage des combles et arases	ft	1		
01.3.4.2	3.1.29	Reprise et consolidation d'arases, dépose des maçonneries de remplissage, calfeutrement sous les sablières	ml	45,20		
01.3.4.3	3.1.29	Reprise et consolidation de rampants, calfeutrement sous les bois	ml	20,00		
01.3.4.4	3.1.32	Remaillage de fissures	ml	12,20		
01.3.4.5	3.1.30	Démolition de maçonnerie de moellons et remaçonage en parement sud	m <sup>3</sup>	3,460		
01.3.4.6	3.1.34	Piochement et réfection d'enduits au mortier de chaux (en délimitation avec le lot Décors)	m <sup>2</sup>	279,85		
01.3.4.7	3.1.31	Coulis de chaux en injection	kg	1 750		
01.3.4.8	3.1.37	Réalisation d'une aiguille forée angle sud ouest de la nef	u	1		
01.3.4.9	3.1.28	Débouchement du portail nord compris restauration des ébrasement et feuillures mis à jour	ens	1		
01.3.4.10	3.1.33	Restitution des archivoltes du portail Nord en béton bouchardé	ens	1		
01.3.5		OUVRAGES DIVERS				
01.3.5.1	3.1.55	Travaux divers (percements, garnissages)	u	1		
01.3.5.2	3.1.55	Travaux d'accompagnement au lot Vitraux (retaille de feuillure, appuis)	ens	1		
01.3.5.3	3.1.55	Travaux d'accompagnement du lot Charpente (empochements, scellements)	u	10		
01.3.5.4	3.1.60	Evacuation des gravois	m <sup>3</sup>	20,362		
01.3.5.5	3.1.56	Nettoyage et remise en état extérieur en fin de chantier	u	1		

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.3.5.6	3.1.54	Restauration des barreaux de défense de la chapelle sud	ens	1		
<b>Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF ET CHAPELLE SUD</b>						
<b>01.4</b>		<b><u>TRANCHE OPTIONNELLE 3: RESTAURATION INTERIEURE</u></b> <b><u>CHOEUR ET SALLE BASSE DU CLOCHER</u></b>				
01.4.1		INSTALLATIONS DE CHANTIER				
01.4.1.1	3.1.6	Locaux de chantier				
01.4.1.1.1		- Location mensuelle de vestiaires / réfectoire	mois	6,00		
01.4.1.1.2		- Location mensuelle de sanitaires	mois	6,00		
01.4.1.2	3.1.7	Branchement électrique				
01.4.1.2.1		- Location mensuelle de branchement électrique et consommation	mois	6,00		
01.4.1.3	3.1.8	Branchement d'eau				
01.4.1.3.1		- Location mensuelle de branchement d'eau et consommation	mois	6,00		
01.4.1.4	3.1.9	Entretien aire de chantier, stockage et cantonnement	ens	1		
01.4.1.5	3.1.10	Clôture de chantier	ml	20,00		
01.4.1.6	3.1.11	Constat d'huissier	u	1		
01.4.2		ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS				
01.4.2.1	3.1.12	Echafaudage vertical intérieur de pied (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.4.2.2	3.1.14	Plancher de travail horizontal intérieur (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.4.2.3	3.1.18	Protection des sols	ft	1		
01.4.2.4	3.1.15	Cloison étanche sur échafaudage compris calfeutrement et portes d'accès	ft	1		
01.4.2.5	3.1.17	Déplacement et protection du mobilier	ft	1		
01.4.3		OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE				
01.4.3.1	3.1.19	Dépose de pierre dure en démolition	m <sup>3</sup>	1,000		
01.4.3.2	3.1.20	Fourniture, taille et pose de pierre neuve en bloc				
01.4.3.2.1		- Fourniture, taille et pose de calcaire de Beauce mouluré pour dés des piles du choeur	m <sup>3</sup>	1,000		
01.4.3.3	3.1.23	Refichage de l'arc triomphal	u	1		
01.4.3.4	3.1.22	Greffes et bouchons en pierre de taille	u	5		
01.4.3.5	3.1.25	Nettoyage, décapage et rejointoiement au mortier de chaux d'ouvrages pierre	m <sup>2</sup>	45,00		



**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.4.3.6	3.1.26	Finition eau forte	m <sup>2</sup>	45,00		
01.4.4		OUVRAGES DE MACONNERIE				
01.4.4.1	3.1.35	Piochement des enduits et gobetis au mortier de chaux type Sanimur en soubassement (en délimitation avec le lot Décors)	m <sup>2</sup>	54,60		
01.4.4.2	3.1.32	Remaillage de fissures	ml	4,00		
01.4.4.3	3.1.31	Coulis de chaux	kg	700		
01.4.4.4	3.1.52	Restauration des sols pierre compris nettoyage, biocide, rejointoiement, remplacement d'éléments manquants, cassés	m <sup>2</sup>	48,81		
01.4.4.5	3.1.51	Restauration des sols terre cuite compris nettoyage, biocide, rejointoiement, remplacement d'éléments manquants, cassés, traitement à l'huile de lin/térébenthine	m <sup>2</sup>	16,97		
01.4.5		OUVRAGES DIVERS				
01.4.5.1	3.1.55	Saignées pour alimentation électricité	ml	10,00		
01.4.5.2	3.1.55	Travaux d'accompagnement aux autres corps d'état	ft	1		
01.4.5.3	3.1.60	Evacuation des gravois	m <sup>3</sup>	5,730		
<b><u>Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 3: RESTAURATION INTERIEURE CHOEUR ET SALLE BASSE DU CLOCHER</u></b>						
<b>01.5</b>		<b><u>TRANCHE OPTIONNELLE 4: RESTAURATION INTERIEURE NEF ET CHAPELLE SUD</u></b>				
01.5.1		INSTALLATIONS DE CHANTIER				
01.5.1.1	3.1.6	Locaux de chantier				
01.5.1.1.1		- Location mensuelle de vestiaires / réfectoire	mois	6,00		
01.5.1.1.2		- Location mensuelle de sanitaires	mois	6,00		
01.5.1.1.3		- Dépose et repli de vestiaires / réfectoire	u	1		
01.5.1.1.4		- Dépose et repli de sanitaires	u	1		
01.5.1.2	3.1.7	Branchement électrique				
01.5.1.2.1		- Location mensuelle de branchement électrique et consommation	mois	6,00		
01.5.1.2.2		- Dépose et repli de branchement électrique	u	1		
01.5.1.3	3.1.8	Branchement d'eau				
01.5.1.3.1		- Location mensuelle de branchement d'eau et consommation	mois	6,00		
01.5.1.3.2		- Dépose et repli de branchement eau	u	1		
01.5.1.4	3.1.9	Entretien aire de chantier, stockage et cantonnement, dépose et repli	ens	1		

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.5.1.5	3.1.10	Clôture de chantier	ml	20,00		
01.5.1.6	3.1.11	Constat d'huissier	u	1		
01.5.2		ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS				
01.5.2.1	3.1.12	Echafaudage vertical intérieur de pied (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.5.2.2	3.1.14	Plancher de travail horizontal intérieur (chapelle sud) (Installation : ....% ; location : .... % ; dépose : .... %)	ft	1		
01.5.2.3	3.1.16	Protection des baies	ft	1		
01.5.2.4	3.1.18	Protection des sols	ft	1		
01.5.2.5	3.1.15	Cloison étanche sur échafaudage compris calfeutrement et portes d'accès	ft	1		
01.5.2.6	3.1.17	Déplacement et protection du mobilier	ft	1		
01.5.2.7	3.1.17	Encoffrement de la chaire et de l'autel de la chapelle	u	2		
01.5.3		OUVRAGES EN PIERRE DE TAILLE				
01.5.3.1	3.1.19	Dépose de pierre dure en démolition	m <sup>3</sup>	0,500		
01.5.3.2	3.1.20	Fourniture, taille et pose de pierre neuve en bloc				
01.5.3.2.1		- Fourniture, taille et pose de calcaire de Beauce mouluré	m <sup>3</sup>	0,500		
01.5.3.3	3.1.22	Greffes et bouchons en pierre de taille	u	2		
01.5.3.4	3.1.25	Nettoyage, décapage et rejointoiement au mortier de chaux d'ouvrages pierre	m <sup>2</sup>	25,00		
01.5.3.5	3.1.26	Finition eau forte	m <sup>2</sup>	25,00		
01.5.4		OUVRAGES DE MACONNERIE				
01.5.4.1	3.1.34	Piochement des enduits et enduit au mortier de chaux	m <sup>2</sup>	348,80		
01.5.4.1.1	3.1.35	- PV pour gobetis au mortier de chaux type Sanimur en soubassement (ht: 2.00m)	m <sup>2</sup>	106,00		
01.5.4.2	3.1.36	Badigeon de chaux sur enduits	m <sup>2</sup>	365,95		
01.5.4.3	3.1.31	Coulis de chaux	kg	1 050		
01.5.4.4	3.1.40	Création de caniveaux drainant en pied des murs gouttereaux	ml	41,40		
01.5.4.5	3.1.52	Restauration des sols pierre compris nettoyage, biocide, rejointoiement, remplacement d'éléments manquants, cassés	m <sup>2</sup>	14,40		
01.5.4.6	3.1.51	Restauration des sols terre cuite compris nettoyage, biocide, rejointoiement, remplacement d'éléments manquants, cassés, traitement à l'huile de lin/térébenthine	m <sup>2</sup>	120,50		

**Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)**  
**Restauration générale de l'Eglise Saint Martin**  
**Phase PRO - Bordereau de Prix Unitaires**

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté	Prix U	Mt HT
01.5.5		OUVRAGES DIVERS				
01.5.5.1	3.1.55	Travaux d'accompagnement aux autres corps d'état	u	1		
01.5.5.2	3.1.55	Saignées pour alimentation électricité	ml	30,00		
01.5.5.3	3.1.60	Evacuation des gravois	ens	1		
01.5.5.4	3.1.57	Nettoyage et remise en état en fin de chantier	u	1		
01.5.5.5	3.1.59	Dossier DOE	u	1		
01.5.5.6	3.1.58	Heures en régie	h	100		
<b>Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 4: RESTAURATION INTERIEURE NEF ET CHAPELLE SUD</b>						

**MONTANT H.T. - LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE**

**MONTANT T.V.A. 20,00%**

**MONTANT T.T.C. - LOT N°1 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE**