

MODE D'ETABLISSEMENT DES POSTES A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (LOTS N°3 à 7)

Le présent cadre de décomposition n'a pas de caractère contractuel que pour ce qui concerne l'établissement des situation mensuelles de travaux.

Les prix d'unités, proposés par les concurrents, auront un caractère contractuel pour les travaux modifiant la proposition forfaitaire.

Les erreurs relevées, après signature du marché, sur les quantités et les prix de ce document, ne pourront conduire en aucun cas à une modification du prix porté à l'acte d'engagement.

Il appartient aux soumissionnaires, compte tenu de ce qui précède de :

Calculer les quantités d'ouvrages à mettre en œuvre, conformément au dossier d'appel d'offres.

Modifier, si nécessaire, les quantités données à titre indicatif.

Indiquer pour chacun des ouvrages mentionnés le prix d'unité et le total partiel (produit du prix unitaire par les quantités).

Les concurrents devront obligatoirement remplir le cadre de décomposition tel qu'il est présenté, pour mettre une comparaison des offres entre les entreprises.

Toute offre dont le bordereau ne serait pas complété suivant le modèle cadre sera éliminée.

Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)
 Restauration générale de l'Eglise Saint Martin
 Phase PRO - Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté MOE	Qté ent.	Prix U	Mt HT
03		LOT N°3 : COUVERTURE					
03.1		<u>TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER</u>					
03.1.1	3.3.10	Découverte de tuiles, arrachage des bois, évacuation des gravois	m ²	44,18			
03.1.2	3.3.11	Lattis chêne 27/40 compris dressage	m ²	44,18			
03.1.3	3.3.12	Fourniture de couverture neuve en tuiles plates type Puycheny ou equivalent	m ²	44,18			
03.1.4	3.3.13	Pose de couvertures en tuiles plates compris clouage	m ²	44,18			
03.1.5	3.3.14	Faitage scellé en terre cuite	ml	4,50			
03.1.6	3.3.15	Egout en tuiles scellées	ml	13,50			
03.1.7	3.3.18	Rives tuiles contre maçonneries compris façon de couloir d'eau non apparent, bande à solin en plomb de 2.5mm ép et solin au mortier de chaux	ml	19,30			
03.1.8	3.3.21	Ventilations hautes et basses par chatière cuivre	u	8			
03.1.9	3.3.24	Dépose, restauration et repose de la croix	u	1			
03.1.10	3.3.25	Fourniture et pose d'un coq en cuivre	u	1			
03.1.11	3.3.26	Couverture plomb des plateaux d'abats son des baies existantes et des baies restituées	u	32			
03.1.12	3.3.27	Remplacement du système de paratonnerre	ft	1			
03.1.13	3.3.28	Révision et restauration de la cloche compris nettoyage, reprise des fixations et du battant	u	1			
Sous-Total HT de TRANCHE FERME: RESTAURATION DU CLOCHER							
03.2		<u>TRANCHE OPTIONNELLE 1: RESTAURATION DU CHOEUR</u>					
03.2.1	3.3.10	Découverte de tuiles, arrachage des bois, évacuation des gravois	m ²	140,20			
03.2.2	3.3.11	Lattis chêne 27/40					
03.2.2.1		- Lattis chêne 27/40 en partie plane	m ²	104,97			
03.2.2.2		- Lattis chêne 27/40 en partie circulaire	m ²	35,23			
03.2.3	3.3.12	Fourniture de couverture neuve en tuiles plates type Puycheny ou equivalent	m ²	140,20			
03.2.4	3.3.13	Pose de couverture en tuiles plates					
03.2.4.1		- Pour couverture en parties droites	m ²	104,97			
03.2.4.2		- Pour couverture en parties circulaires	m ²	35,23			
03.2.5	3.3.13	Raccord de couverture avec parties conservées	ml	12,00			
03.2.6	3.3.14	Faitage en terre cuite scellé	ml	9,95			

Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)
Restauration générale de l'Eglise Saint Martin
Phase PRO - Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté MOE	Qté ent.	Prix U	Mt HT
03.2.7	3.3.18	Rives tuiles contre maçonneries compris façon de couloir d'eau non apparent, bande à solin en plomb de 2.5mm ép et solin au mortier de chaux	ml	13,95			
03.2.8	3.3.17	Noues fermées en tuiles, noquets cuivre	ml	13,42			
03.2.9	3.3.15	Egout tuiles en saillie					
03.2.9.1		- Egout droit scellé en tuiles	ml	9,70			
03.2.9.2		- Egout circulaire scellé en tuiles	ml	12,00			
03.2.10	3.3.21	Ventilations hautes et basses par chatière cuivre	u	16			
03.2.11	3.3.22	Gouttière nantaise en cuivre 6/10°					
03.2.11.1		- En partie droite	ml	9,70			
03.2.11.2		- En partie circulaire	ml	12,00			
03.2.12	3.3.23	Descente EP en cuivre et bout droit en fonte en pied	ml	14,50			
Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 1: RESTAURATION DU CHOEUR							
03.3		<u>TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF ET CHAPELLE SUD</u>					
03.3.1	3.3.10	Découverte de tuiles, arrachage des bois, évacuation des gravois	m²	292,55			
03.3.2	3.3.11	Lattis chêne 27/40	m²	292,55			
03.3.3	3.3.12	Fourniture de couverture neuve en tuiles plates type Puycheny ou équivalent	m²	292,55			
03.3.4	3.3.13	Pose de couverture en tuiles plates	m²	292,55			
03.3.5	3.3.13	Raccord de couverture avec parties conservées	ml	12,00			
03.3.6	3.3.14	Faîtage en terre cuite scellé	ml	23,75			
03.3.7	3.3.18	Rives tuiles contre maçonneries compris façon de couloir d'eau non apparent, bande à solin en plomb de 2.5mm ép et solin au mortier de chaux	ml	7,80			
03.3.8	3.3.19	Rives en saillies en tuiles scellées et bardelis ardoises	ml	22,50			
03.3.9	3.3.17	Noues fermées en tuiles, noquets cuivre	ml	5,40			
03.3.10	3.3.16	Egout tuiles sur chanlattes	ml	39,70			
03.3.11	3.3.20	Protection du portail nord par couvertine cuivre engravée	u	1			
03.3.12	3.3.21	Ventilations hautes et basses par chatière cuivre	u	28			
03.3.13	3.3.22	Gouttières nantaises en cuivre 6/10°	ml	21,30			
03.3.14	3.3.23	Descente EP en cuivre et bout droit en fonte en pied	ml	19,00			
03.3.15	3.3.29	Dossier des ouvrages exécutés	u	1			
Sous-Total HT de TRANCHE OPTIONNELLE 2: RESTAURATION DE LA NEF ET CHAPELLE SUD							

Octobre 2021 : Boissy aux Cailles (77)
Restauration générale de l'Eglise Saint Martin
Phase PRO - Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire

	Articles CCTP	Désignation	U	Qté MOE	Qté ent.	Prix U	Mt HT
<u>MONTANT H.T. - LOT N°3 : COUVERTURE</u>							
MONTANT T.V.A. 20,00%							
MONTANT T.T.C. - LOT N°3 : COUVERTURE							